

OBJETO: Pavimentação em paralelepípedos da Rua CICERO HENRIQUE SOBRINHO
DATA BASE: 04/2024.

DATA: 10 DE JULHO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO						R\$ 102.026,75	Preço Global (com BDI)	R\$ 128.727,14	
TP	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO CAMPO LIVRE	QTD	UND	CUSTO UNIT PROPOSTO	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	ABC
A	01	RUA CICERO HENRIQUE SOBRINHO					102.026,75	128.727,14	
A	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.359,20	1.714,50	
S	01.01.01	4813 - SINAPI (I): PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	2,00 x 3,00 = 6,00 m2	6,00	M2	250,00	1.189,15	1.500,00	C
S	01.01.02	100575 - SINAPI (C): REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	110,00 X 13,00 = 1.430,00	1.430,00	M2	0,15	170,05	214,50	C
A	01.02	PAVIMENTAÇÃO					99.349,93	125.320,00	
S	01.02.01	101169 - SINAPI (C): EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	110,00 X 13,00 = 1.430,00	1.430,00	M2	80,00	90.692,88	114.400,00	B
S	01.02.02	94263 - SINAPI (C): GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	130,00 + 130,00 + 13,00 = 273,00	273,00	M	40,00	8.657,05	10.920,00	C
A	01.03	PINTURA					330,69	447,72	
S	01.03.01	102498 - SINAPI (C): PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	130,00 + 130,00 + 13,00 = 273,00	273,00	M	1,64	354,94	447,72	C
A	01.04	DIVERSOS					986,94	1.244,92	
S	01.04.01	34723 - SINAPI (I): PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,60 X 0,60 = 0,36 M2	1,44	M2	720,00	821,94	1.036,80	C
S	01.04.02	13521 - SINAPI (I): PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,00 UNIDADES	2,00	UN	104,06	164,99	208,12	C